LIMITE AREA DI PROPRIETÀ

Via Zona Industriale

STAZIONE ALTA TENSIONE

CONFINE COMUNALE

CABINA DI MEDIA TENSIONE

Barriere acustiche h. 3,55 m (quota +14,57 m)

CHECK POINT ENTRATA

CHECK POINT USCITA

VIABILITA' INTERNA 27,5 m

VIABILITA' INTERNA

MIL_4.A1

MIL L4.A2

MIL_L4.B

Barriere acustiche h. 5,80 m (quota +16,90 m)

Barriera in New Jersey con cesate metalliche h. 3,00 m

LOCALE ANTINCENDIO & SERBATOIO ACQUA

pedonale

Ponte pedonale

+ 0,00 m
+ 92,25 slm

Quota 0.00 da strada pubblica di riferimento per Hmax interventi

Roggia Bareggia

Roggia Grande

Roggia Bizzarda

Limite 150 m da Navigliaccio

Limite 500 m da Naviglio Pavese

CONFINE COMUNALE

CERTOSA DI PAVIA

RISAIE

Danilo Ebalginelli 19.09.2024 11:49:38 GMT+02:00

0 10 20 30 m

LEGENDA OPERE A VERDE

Componente arborea di progetto

- *Quercus robur* - Farnia
- *Acer campestre* - Acero campestre
- *Populus nigra var. italica* - Pioppo nero
- *Ostrya carpinifolia* - Carpino nero

Componente arbustiva di progetto

- *Ligustrum vulgare* - Ligustro
- *Euonymus europaeus* - Fusaggine
- *Buxus sempervirens* - Bosso
- *Cornus mas* - Corniolo

Componente vegetazionale stato di fatto

- Vegetazione esistente

Tabella riepilogativa opere a verde

PROGETTO DELLE OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE			
Nome scientifico	Nome comune	Quantità	%
COMPONENTE ARBOREA			
Quercus robur	Farnia	6	2,60
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	18	7,82
Populus nigra var. italica	Pioppo nero	64	27,82
Acer campestre	Acero campestre	41	17,82
COMPONENTE ARBUSTIVA			
Ligustrum vulgare	Ligustro	22	9,56
Buxus sempervirens	Bosso	24	10,43
Cornus mas	Corniolo	27	11,74
Euonymus europaeus	Fusaggine	28	12,17
Totale		230	100



Disegnato per:	Lavoro:
INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 4 S.R.L	***Progettazione nuovo Data Center Vellezzo Bellini***
Scala: *Grafica* Foglio: *A0* Commesso: *BON.2022.CLI.220* File: *BON.22.220 - Opere a verde.dwg*	Tavola: **1** Planimetria delle opere a verde di mitigazione

ambiente s.r.l. consulenza & ingegneria
Via Tibullo, 2 - 20151 Milano
Tel.: 02 45473370 - Fax: 02 45473371
Mail: home@ambientesc.it
Web: www.ambientesc.it

BRE	PES	MAU	Data: 09 agosto 2024
dis.	contr.	appr.	